

Documentación y pruebas

Selip desarrolla, fabrica productos en fibra de vidrio GRP, completos la documentación NIV1. Los otros niveles son bajo petición del cliente y son de pago.

La documentación técnica y las prueba pueden hacerse en Italiano, Inglés o Alemán, en el tiempo y forma previstas en el contrato.

NIV1 - Nivel 1 = incluido en el suministro

NIV2 - Nivel 2 = siempre a petición un cliente pagando

NIV3 - Nivel 3 = siempre a petición un cliente pagando

	LISTA DOCUMENTOS	L 1 V 1	L I V 2	L V 3
STANDARD	PLANO DE CONSTRUCCIÓN CON AUTOCAD, completo con: • DETALLES DE CONSTRUCCIÓN • TABLA DE LOS ACCESORIOS • LISTA DE LOS MATERIALES • DATOS DE PROYECTO Y EJERCICIO • INSTRUCCIONES PARA BASAMENTO EN CEMENTO	Х	Х	Х
A PAGAR	INFORME DE CÁLCULO DEL DEPOSITO CON: • COMPROBA DE LOS ESPESORES TEÓRICO • CÁLCULO DE ESTABILIDAD DEL DEPOSITO EN PRESION, DEPRESION Y CARGAS ESTERNAS • COMPROBA DE ANCLAJE			Х
A PETICIÓN	CARICHI SUL BASAMENTO NELLE SEGUENTI CONDIZIONI : SERBATOIO IN ESERCIZIO VENTO SISMA		X	Х
A PETICIÓN	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD		х	X
A PETICIÓN	PLANO DE INSPECCIÓN Y / QIP SELIP		х	Х
A PETICIÓN	PRUEBA VISIVA / DIMENSIONAL CONTROLES DURANTE LA PRODUCCIÓN – CONTROL VISIVO PRUEBA DIMENSIONAL		Х	X
A PAGAR	CERTIFICADO DE POLIMERIZACIÓN/ BARCOL TEST			X
A PETICIÓN	CERTIFICADOS DE LOS MATERIALES		х	Х
A PAGAR	CERTIFICADOS DE PRUBA IDRAULICA			Х
A PAGAR	CERTIFICADO DE TEST DE CALCINACIÓN (RELACIÓN VIDREO / RESINA)			Х
A PAGAR	CERTIFICADO DE TEST GASCROMATOGRAFICO (ESTIRENO RESIDUO)			Х
A PETICIÓN	RISULTADOS DE LOS TEST MECÁNICOS DE LOS LAMINADOS SELIP		Х	х
A PETICIÓN	CERTIFICADOS DE LOS LAMINADORES / SALDDORESI (TÜV DE MONACO)		Х	Х
A PETICIÓN	CALIFICA DE LA PLANTA DE FONTANELLATO (TÜV DE MONACO)		х	х
STANDARD	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO: • DATOS DE IDENTIFICACIÓN	х	X	х







	INFORMACIÓN GENERAL CARACTERÍSTICAS TECNICAS TRANSPORTE, DESCARGA Y ALMACENAMIENTO INSTALACIÓN USO DEL DEPÓSITO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DESMANTELAMIENTO Y DEMOLICIÓN RESPUESTOS		
A PAGAR	OTROS TEST / PRUEBAS		Х